



Auftraggeber | Georg und Hubert Winkler

Bauzeit | Juni 2004 – Mai 2005

Projektart | Wasserkraftwerk

Ausführung | Eigenbaustelle

Im Mai 2004 wurde mit den Bauarbeiten für ein privates Kleinkraftwerk in Niedernfritz begonnen. Die Ausführungsarbeiten umfassten die Herstellung des Einlaufbauwerkes (Wehr, Kies- und Sandfang, Schieberkammer und Fischpass) und des Krafthauses, die Errichtung von Steinsätzen für Böschungssicherungen sowie die Verlegung einer ca. 860 m langen Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von DN 1500 mm.

Der Probetrieb wurde im Jänner 2005 erfolgreich aufgenommen.

